

**BISERICA CULTULUI CRESTIN BAPTIST GHETSIMANI, BISERICA PENTICOSTALA MENORAH prin arh. GHERASE E.**

**Pan Halipa, NR. 2, Bl. A11  
RESITA, JUDEȚ, CARAS SEVERIN,**

**AVIZ FAVORABIL CU CONDITII**

**212849970 / 10.02.2021**

**Către: BISERICA CULTULUI CRESTIN BAPTIST GHETSIMANI,  
BISERICA PENTICOSTALA MENORAH prin arh. GHERASE E.**

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea " **P.U.Z. - CONSTRUIRE CAPELA, CIMITIR SI IMPREJMUIRE TEREN**" **CARANSEBES, Str. STEFAN JIANU - EXTRAVILAN VALEA MARE,Nr.FN, C.F.42723, C.F.40679, Jud. CARAS-SEVERIN** în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil,**  
**CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:**

**A. Condiții tehnice:**

- 1. Normele tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE/2018)**
- 2. Legea nr.123/2012 a energiei și gazelor naturale publicată în M.O. în data de 16.07.2012, art. 190.**
- 3. Pentru realizarea obiectivelor mai sus mentionate. La predarea de amplasament, care este OBLIGATORIE, se vor stabili la fața locului cu beneficiarul și constructorul distanțele minime de protecție față de conductele de gaze naturale.**
- 4. Înainte de începerea lucrării se va solicita predare de amplasament pentru marcarea rețelelor de gaze și stabilirea necesității soluției de deviere a rețelei de gaze și a racordurilor din dreptul locației la care se solicită avizul Delgaz Grid pentru executarea lucrărilor de - **P.U.Z. - construire capela, cimitir și împrejmuire teren**" **Caransebes, Str. Stefan Jianu -extravilan Valea Mare, Nr.FN, C.F.42723, C.F.40679, Jud. Caras-Severin, Daca pentru realizarea lucrărilor mai sus mentionate va fi necesara modificarea traseului (regimului de înaltime și susținere) pentru conductele și bransamentele existente suprateran și subteran, lucrările la rețeaua de gaze se vor executa cu operatori economici autorizați ANRE,****

**Delgaz Grid SA**

Departament  
Bd. Pandurilor 42, et. 4  
540554 Târgu Mureș  
[www.delgaz.ro](http://www.delgaz.ro)

Departament **Acces la Rețea**  
[www.delgaz-grid.ro](http://www.delgaz-grid.ro)

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Manfred Paasch  
Directori Generali  
Ferenc Csulak (Director General)  
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)  
Anca Liana Evoie (Adj.)  
Petre Stoian (Adj.)  
Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000  
Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN: RO11BRDE270SV275404127  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
773.257.777,5 RON

**in baza unui aviz tehnic emis de DELGAZ Grid S.A.,Centru Operatiuni Gaz Deva si a documentatiei tehnice avizate, pe cheltuiala beneficiarului.**

5. La execuția lucrărilor care fac obiectul documentației ce ne-ați înaintat, **constructorul este obligat să asigure distanțele minime între rețelele de gaze naturale și alte instalații, construcții sau obstacole subterane** conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate cu **Ordin președinte ANRE nr. 5/2009 și publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 bis /16.04.2009.**

## **B. Condiții generale:**

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid, la telefon: **0800-800.928 și 0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.
3. Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.
4. Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.
5. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid – **Centru Operatiuni Retea Gaz Deva**, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

6. **Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, manual,** pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).
7. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.
8. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
9. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.
10. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid, **Centru Operatiuni Retea Gaz Deva** asupra datei la care e programată recepția.
11. Prezentul aviz este valabil până la data de **10.02.2022** (12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.
12. **În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.**

Cu respect,

Mihai Cioponea  
**Coordonator Acces Gaz Deva**



Murariu Casian  
**Manager Racordare**